

Leistungsverzeichnis

Faltwände *phonic*

Bauvorhaben:

Leistungsumfang

Die Faltschallschirme der Leistungsbeschreibung sind komplett mit allen Beschlägen und Anschlussteilen zu liefern und einzubauen.

Zur Leistung gehören: Lieferung frei Baustelle, kostenloser Transport zur Einbaustelle, Gestellung der Arbeitsgerüste, Montage in einem Arbeitsgang, betriebsfertige Übergabe sowie Einweisung des Bedienungspersonals.

Konstruktion

Schalldämmende, ausziehbare, hängende Faltschirmanlage - ohne Bodenschiene - die in der Öffnungsbreite eine gleichmäßige Lamelleneinteilung hat und im geschlossenen Zustand das Bild einer Wandverkleidung zeigt.

Wandaufbau

Doppelfaltschirm. bestehend aus zweischaligen Elementen aus beschichteter Qualitätsspanplatte, nach DIN 68763, 2 x 16 mm stark, V20. Es dürfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien E1 verarbeitet werden. Verbunden durch flexible Kunststoffgelenke, anthrazitfarben. Jeweils 2 Lamellenpaare mit Federscharnieren verbunden.

Oberfläche

.....

Horizontalabdichtung

Die vertikale Dichtung ist auf der Verschlussseite durch ineinandertauchende konvex/konkav Profile aus PVC mit zusätzlichen Schmiegedichtungen zu versehen. Die horizontale Abdichtung zum Boden und zur Decke erfolgt durch Schleifdichtungen, schwarz.

Schließung

Spezialverschluss für Ver- und Entriegelung, mit Schloß für PZ, silberfarben eloxiert.

Laufschielen / Laufwerk

Es sind stranggepresste Aluminium-Laufschielen, 33 x 33 mm, einzubauen.
Jedes Element wird von höhenjustierbaren, kugelgelagerten Zwillingssrollen getragen.
Die Lauffläche der Deckenschiene muss einen geräuscharmen Lauf gewährleisten.
Die Schlossleiste muss gegen Verkanten in der Schiene mit Rollenwagen und Führungsnocken versehen sein.
Die Höhenjustierung der Anlage muss jederzeit ohne Öffnen der Decke möglich sein.

Schalldämmung

Der Schalldämmwert der Wand muss mind. $R_{w,P} \dots$ dB betragen. Gemessen im Labor nach EN-ISO 140-3.
Das Prüfzeugnis nach EN-ISO 717-1 ist dem Angebot beizufügen.

TÜV-Prüfung

Ein Prüfbericht nach DIN 31000 für eine betriebsfertig eingebaute Trennwand ist beizufügen.

DIN ISO 9001

Die Betriebsabläufe sollen dem Qualitätsmanagement-System EN-ISO 9001 entsprechen. Das Zertifikat ist beizufügen.

Qualitätsstandard/Hersteller

Parthos, Typ Phonic oder gleichwertig

Zu beziehen über:

Parthos Deutschland GmbH
Trakehner Straße 7-9A
60487 Frankfurt am Main
Telefon 069 770 39 59-0
Fax 069 770 39 59-19
info@parthos-deutschland.de
www.parthos.de

Pos.	Anzahl	Gegenstand	EP/EUR	GP/EUR
------	--------	------------	--------	--------

Wahlpositionen

A1		Oberfläche: Echtholz-Messerfurnier in Ausbaugqualität 1a, mit bildgefüger Wandab- wicklung, DD-Lack, UV gehärtet		
A2		Ausführung: 2-flügelig		
A3		Ausführung: Plan - im geschlossenen Zustand glatt		
A3		Schalldämmung: $R_{w,P}$... dB		